

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
CNPJ 87.613.196/0001-78

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Adequação das instalações da Unidade de Beneficiamento de Pescados, para uso do parque de Maquinas da Prefeitura Municipal de SEBERI/RS.

Local: Rodovia RS-585, s/n.º, Parque Industrial, Seberi/RS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS E SERVIÇOS

OBJETIVO

As presentes especificações têm por objetivo fornecer os elementos técnicos necessários a Construção das Instalações do Parque de Maquinas da Prefeitura Municipal, os materiais e serviços a serem utilizados na obra e os respectivos acabamentos, tudo de acordo com os projetos iniciais em anexo e o orçamento discriminado.

01. ESTRUTURA DE CONCRETO

O projeto da estrutura consiste à execução das vigas de baldrame (com a finalidade de suportar as cargas das alvenarias de fechamento) e cintamento, com as dimensões de 40cm x 20cm e 20cm x 20cm respectivamente. Para as mesmas será adotado concreto usinado fck 20 mpa e 5 ferros de 12,5mm com estribos de 5mm a cada 15cm.

02. PAREDES e REVESTIMENTOS

As paredes do primeiro BLOCO (Administração) terão 3 metros de altura, e receberão chapisco, emboço e pintura, interna e externamente.

As paredes do segundo BLOCO (Indústria) terão 1 metro de altura, 80cm de alvenaria e 20cm de viga de cintamento, e receberão apenas chapisco externamente.

03. PISOS

O piso de ambos os blocos será em lastro de concreto impermeabilizado de 7cm de espessura. O bloco 01 receberá calçada externa conforme projeto inicial.


04. BANHEIRO

No bloco 01, será executado um banheiro com área de 3,78 m², de 1,35 x 2,80m, composto por lavatório e vaso sanitário, conforme locação do mesmo em anexo.

LIMPEZA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Seberi, 29 de Junho de 2017



Luana Bohrz
Arquiteta e Urbanista
CAU A72685-0

Mariel Fernanda Figueiredo
Secretaria da Administração