

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI / RS

OBRA: PARQUE DE MAQUINAS

LOCAL: RS 585, KM 01. CEP: 98.380-000. SEBERI RS BDI 22% (referencia 2014)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/06/2017


ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85.03%(HORA) 47.98%(MÊS)

28/06/2017

| SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | VALOR (R\$) s/ BDI | VALOR (R\$) | Cronograma executivo | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|--|
| | | | | | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | |
| Administração, banheiros e vestiários | | | | | TOTAL | | | |
| 92447 | Alvenaria 1/2 vez, assent. Com arg. Mista | 345,75 m ² | 32,3 | 39,41 | | | | |
| | MONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES | 92,2 m ² | 87,45/m ² | 106,689 | 100% | 100% | 100% | |
| 73990 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | 13,83 | 463,21 un | 565,1162 | 100% | | | |
| 38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20 | 13,83m ³ | 337,75/m ³ | 412,055 | 100% | | | |
| | Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos | 115,25 ml | 5,55 | 6,77 | | 100% | | |
| | Chapisco parede int. arg. Cim/areia, traço 1:3 e=5mm | 345,75m ² | 3,2 | 3,9 | | 100% | | |
| | Emboço em Paredes internas, arg. Mista, e= 20mm | 345,75m ² | 15,1 | 18,42 | | 100% | | |
| | Chapisco parede ext. arg. Cim/areia, traço 1:3 e=5mm | 345,75m ² | 3,2 | 3,9 | | 100% | | |
| | Emboço em Paredes externas, arg. Mista, e= 20mm | 345,75m ² | 15,1 | 18,42 | | 100% | | |
| 94993 | Pintura latéx acrílica 1ª 2dmão par. int/ext | 691,50m ² | 6,8 | 8,3 | | | 100% | |
| | Lastro em concreto imp. e= 7 cm, com armação e tela soldada | 593,67m ² | 53,43 | 65,1846 | | 50% | 50% | |
| | Calçada externa, e= 5cm, sobre lastro de brita e=3cm, desemp. | 106,8m ² | 22,5 | 27,45 | | 100% | | |
| | Vaso sanitário, com Válvula de descarga 1 1/2", incl spood | 1 | 199,7 | 243,63 | | | 100% | |
| | Lavatório em louça, branco, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada, sifão, válvula e engate plástico | 1 | 146,89 | 179,21 | | | 100% | |
| | Porta de mad 35mm, 70x210, de 1ª, incl. fech, bat e guarnições | 1 | 415,9 | 507,4 | | | 100% | |
| | Tubo Ø 50mm, com junta soldável incl. conexões | 5ml | 22,20 | 27,08 | | 100% | | |
| | Tubo em PVC esgoto, 100mm, junta sold., incl. conexões | 3ml | 32,92 | 39,67 | | 100% | | |
| 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO | 1 | 1.317,79 | 1.607,70 | | | 100% | |
| 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1.20M | 1 | 1.136,80 | 1.386,90 | | | 100% | |
| | | | | | R\$ 104740,0368 | | | |
| | | | | | 0,600 | | | |
| Indústria de Processamento de Peixes | | | | | | | | |
| 92447 | MONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES | 61,376m ² | 87,45/m ² | 106,689 | 100% | | | |
| 73990 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | 9,0064 | 463,21 un | 565,1162 | 100% | | | |
| 38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20 | 9,0064m ³ | 337,75/m ³ | 412,055 | 100% | | | |
| 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS | 57,376m ² | 57,67/m ² | 70,3574 | | 100% | | |
| 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO, par ext | 71,72m ² | 4,63/m ² | 5,6486 | | | 100% | |
| | | | | | R\$ 19790,8822 | | | |

TOTAL: R\$ 124.530,9170


 Mariel Fernanda Aguiar
 Secretária da Administração


 Luana Bohrz
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A72685-0